

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dębina” os. Dębina 106, 61-450 Poznań

Ogłasza przetarg na wykonanie remontu w zakresie: wymiana sztucznej nawierzchni boiska sportowego o powierzchni 480,50 m² na osiedlu Dębina w Poznaniu.

Zakresie prac:

Demontaż starej nawierzchni.

Transport i utylizacja po zdemontowaniu.

Przygotowanie – zagruntowanie oczyszczonej nawierzchni.

Montaż nawierzchni z włókna sztucznego o wysokości 20 mm w kolorze zielonym i zasyp piaskiem kwarcowym, suszonym o frakcji 0,2 - 0,8 mm.

Przeznaczenie boiska – wielofunkcyjne z przewagą piłki nożnej.

Powierzchnia nawierzchni boiska – 480,50 m².

Zaleca się wizję lokalną terenu boiska na osiedlu. Prosimy zwrócić uwagę czy po montażu nowej nawierzchni nie będzie, ze względów bezpieczeństwa, konieczności zmiany osadzenia oporników betonowych.

W przypadku propozycji nowych bramek piłkarskich – koszt ich dostawy i osadzenia prosimy podać oddzielnie.

Gwarancje:

Wymagamy udzielenia gwarancji na nawierzchnię – minimum 5 lat.

Pozostałe warunki prowadzenia prac i stosowania materiałów:

Wymagane minimalne, dokumenty dotyczące nawierzchni:

- Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań itp.) wydany przez instytucję uprawnioną do badania, certyfikowania wyrobów, potwierdzający, że nawierzchnia posiada żądane parametry.

- Karta techniczna - Attest Higieniczny PZH

- Certyfikat „FIFA” dla obiektu z w/w nawierzchnią Charakterystyka podłoża.

Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne.

- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.

- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatów.
- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami.
- Wszystkie materiały użyte przy realizacji prac muszą być co najmniej trudno zapalne oraz posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- Wykonanie i odbiór na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm
 - W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

Kontrola jakości prac podczas odbioru zadania:

- sprawdzeniu czy nawierzchnia ma jednakową wysokość na całej powierzchni,
- sprawdzenie naturalnej cechy nawierzchni,
- sprawdzenie połączeń (wynikających z technologii instalacji). Łączenia powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie,
- sprawdzenie ilość materiału wypełniającego nawierzchnię z trawy,
- sprawdzenie równość rozprowadzonego materiału oraz prawidłowe wyczesanie włókien trawy.

Oczekiwania inwestora:

Przewidujemy podpisanie umowy na prace remontowe do 31 maja br. natomiast realizację i odbiór prac do 20 czerwca br.

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, na os. Dębina 106 w Poznaniu, w dni robocze w godzinach od 9⁰⁰ do 13⁰⁰. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji związanych z przetargiem są członkowie Zarządu.

Oferty w zamkniętych kopertach prosimy składać w kancelarii Spółdzielni – os. Dębina 106 w Poznaniu, do godziny 14⁰⁰, do dnia 21 maja 2021 r.
Otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 14³⁰ w dniu 21 maja br.

Nie jest wymagane wadium zabezpieczające.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Dębina” w Poznaniu